

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEA MARINOIU

ORASUL OCNELE MARI

STR. AL.I. CUZA, NR.44-46

Telefon 0250772007, Fax 0250772007

Nr...../.....2016

Se aprobă,
DIRECTOR
TRUȘCĂ MARIA



CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE EXECUTIE PENTRU REPARATII CURENTE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEA MARINOIU ȘI STRUCTURILE GPP CĂSUȚA DIN POVESTE, GPN PITICOT

I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI

Denumirea obiectivului:

REPARATII CURENTE ȘI IGIENIZARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTEA MARINOIU ȘI STRUCTURILE GPP CĂSUȚA DIN POVESTE, GPN PITICOT

Amplasament: Strada Al. I. CUZA, nr .44-46, OCNELE MARI judetul VALCEA;
Strada 1 Decembrie, Nr.1, OCNELE MARI judetul VALCEA; Strada Gării, Nr.2,
OCNELE MARI judetul VALCEA;

Titularul: Școala Gimnazială Costea Marinoiu Ocnele Mari

Beneficiarul : Școala Gimnazială Costea Marinoiu Ocnele Mari

II. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR:

Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu achiziția de lucrari:

Amplasamentul

Imobilul din strada Alexandru Ioan Cuza, Nr.44-46 face parte din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Ocnele Mari Anexa 9 la H.G. nr. 1362/2001 cu modificările și completările ulterioare și se afla în administrarea Primăriei Orasului Ocnele Mari

Sălile de clasă ce alcătuiesc imobilul denumit Școala Gimnazială Costea Marinoiu necesită lucrări de intervenție în regim de urgență – zugrăveli lavabile interior și refuncționalizarea toaletei pentru persoanele cu dizabilități conform normelor sanitare și a recomandărilor făcute de reprezentantul AJIPS.

Având în vedere faptul că anul școlar 2016/2017 se va deschide pe data de 12 septembrie 2016 și este necesară igienizarea spațiilor de învățământ .

Pentru imobilul situat în strada 1 Decembrie, nr.1 ,GPP Căsuța din Poveste, sunt necesare zugrăveli lavabile interioare pe glet de ipsos , vopsirea în culori de ulei la pereți și tavane și instalarea unei măști din PVC cu structură metalică și placarea acesteia .

Pentru imobilul situat în strada Gării nr. 2 , GPN Piticot sunt necesare zugrăveli lavabile interioare și exterioare .

Prin prezentul caiet de sarcini se propun lucrari de reparatii curente in regim de urgenta ale celor mai sus menționate.

Caracteristici tehnice:

Conform listei de cantitati –ANEXA 1 la prezentul caiet de sarcini

NOTA : Orice exprimare din documentatia tehnica ce include specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie sau o licenta de fabricatie se refera la faptul ca oferta trebuie sa respecte doar parametrii tehnici ai produselor sau materialelor de referinta, acestea putand fi similare sau echivalente.

III ORGANIZARE DE ȘANTIER

Surse de apă, energie electrică pentru organizare de șantier

Pentru organizarea de șantier se va folosi drept sursă de apă și energie cea existentă în zonă și pe amplasament.

Calea de acces este reprezentată de aleea ce face legătura cu strada Al. I. Cuza pentru imobilele din strada Al. I. Cuza, nr.44-46 și 1 Decembrie, iar pentru imobilul aflat pe strada Gării, Nr.2 calea de acces este reprezentată de aleea ce face legătura cu strada Salinei. .

IV CONDIȚII TEHNICE IMPUSE EXECUTANȚILOR:

La execuția lucrărilor de construcții-montaj și a instalațiilor aferente se vor respecta cu strictețe: prevederile normativelor în vigoare privind tehnologia de execuție a lucrărilor, controlul calității lucrărilor, măsuri de siguranță a circulației, sănătate și securitate în muncă, protecția mediului, prevederile Proiectului Tehnic (piese scrise și desenate).

Verificarea calității lucrărilor și recepționarea lor se va face în conformitate cu H.G.R. nr. 273/14.06.1994 și cu prevederile Normativului C 56-85.

De asemenea, se vor respecta:

Legea nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă

H.G. nr. 300/2006, referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

HG. nr 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate

HG.nr.1091/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

HG. nr.1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.G. nr.195/2005

Ordinul nr. 592/2002 pentru mentinerea calității aerului completat cu Ordinul nr.27/2007 pentru modificarea și completare unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu și STAS 12574 – 87

Protecția apei de suprafață și subterane prin respectarea celor prevăzute în Legea nr. 107/1996 modificată și compltată prin Legea nr. 310/2004 - legea apelor și Legea nr. 112/2006

STAS 10009-88 privind limitele de zgomot admisibile,

Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea "Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației",

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 completată cu Legea nr. 84/2006

Gestionarea deșeurilor rezultate conform: H.G. nr. 856/2002, H.G. nr.210/2007, Legea nr. 426/2001, pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deșeurilor

Deținerea Fiselor Tehnice de Securitate pentru substanțele periculoase utilizate

Asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuției lucrărilor în condiții corespunzătoare

Respectarea zonelor de protecție ale conductelor și rețelelor ce traversează amplasamentul lucrării, precum și condițiile impuse prin avizele obținute

Evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma execuției

Respectarea condițiilor de refacerea a cadrului natural în zonele de lucru, prevăzute în acordul de mediu

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.


Precizari:

Ofertantul are obligatia de a studia cerintele tehnice din caietul de sarcini precum si de a efectua verificari ale amplasamentului in vederea stabilirii eventualelor neconcordante. Orice neconcordanta sau neclaritate va fi transmisa catre autoritatea contractanta in termenul stabilit prin invitatia de participare.

Depunerea ofertei fara studierea aprofundata a documentatiei de atribuire este responsabilitatea exclusiva a ofertantului, autoritatea contractanta considerand ca ofertantul prin depunerea ofertei si-a insusit proiectul si si-a asumat realizarea acestuia. In acest caz orice neconcordanta aparuta ulterior va fi rezolvata de catre executant pe cheltuiala proprie cu acordul beneficiarului prin reprezentatii imputerniciti in acest sens.

Durata de executie: 15 zile de la data incheierii contractului.

Perioada de garantie a lucrarilor: minim 2 ani de la receptia la terminarea lucrarilor.

Intocmit,
INGINER ANAPEESCU CARMEN


Formularul F3

Obiectivul: 0123 000000123 LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARATII CURENTE LA UNITATI
SCOLARE DIN ORASUL OCNELE MARI
Obiectul: 0001*1 Lucrari scoala Ocnele Mari

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 123101 Igienizare si lucrari reparatii la grupul
sanitar Scoala Ocnele Mari

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 RPCR25A1	[7] MP.	3634.950			
VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA PT. INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT, INCLUSIV MICILE REPARATII NECESARE					
001 6104348	L	1272.233			
@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT INTERIOR					
002 RPSC06A#	BUC.	1.000			
DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN PAIANTA, COMPLET ECHIPAT					
003 RPSXC13B	BUC.	1.000			
DEMONTAT OBIECTE SANITARE OGLINDA ETAJERA PORTPROSP PAHAR HIRTIE SAPUNIERA CUIER RUFARIE					
004 SC07A#	BUC.	1.000			
VAS CLOS,RCHIP,SEMIPORT,PORT SAN INCL PT HAND,ASEZ PE PARD,REZ APA LA INALT, SEMIINALT,SIF S					
004 3275989	BUC.	1.000			
VAS CLOSET PORTELAN ALB SI REZERVOR APA SPECIFICE PT PERS CU DIZABILITATI					
004 3276016	BUC.	1.000			
REZERVOR WC SI ACCESORII PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI					
004 3275990	BUC.	1.000			
RAMA CAPAC PENTRU VAS CLOSET PERSOANE CU DIZABILITATI					
005 SB09E#	BUC.	1.000			
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB GRN CAUCDN=110MM					
005 6701362	BUC.	1.000			
@COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001					
006 SC11B#	[4] BUC.	1.000			
BARA SPRIJIN PLIABILA, CU SUPT PENTRU HARTIE IGIENICA, PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI LOCOMOTORII					
006 3276018	BUC.	1.000			
CONSOLA DE SUSTINERE, RABATABILA CU PORTHARTIE LANGA VASUL WC					

Cheltuieli directe din articole:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-CASS:
-FOND DE RISC:
-CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII:
-GARANTARE CREANTE SALARIALE:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

INTOCMITT

CONTRACTANT (OFERTANT)

Obiectivul: 0123 000000123 LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARATII CURENTE LA UNITATI
 SCOLARE DIN ORASUL OCNELE MARI
 Obiectul: 0003 3 Lucrari Gradinita Ocnele Mari

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 123301 Lucrari la gradinita Ocnele Mari

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                A R T I C O L  PU MAN  VAL MAN  =
=                                     PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI                GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====

```

001 RPCR25A1 [7] MP. 103.000
 VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA PT.
 INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT,
 INCLUSIV MICILE REPARATII NECESARE

001 6104348 L 36.050
 VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT
 INTERIOR

002 RPCR19A1 MP. 37.000
 VOPSITORII IN CULORI DE ULEI LA PERETI
 SI TAVANE EXEC.IN DOUA STRATURI *

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 10.0% UTI.: 0.0%

003 CK21B1 [6] MP. 2.000
 MASCA DIN PVC CU STRUCTURA DIN PROFILE
 METALICE

003 3279102 MP. 2.100
 PLACAJ CU FETE FILMATE TIP TEGO

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -CASS:
 -FOND DE RISC:
 -CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII:
 -GARANTARE CREANTE SALARIALE:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

INTOCMITT

CONTRACTANT (OPERTANT)

Obiectivul: 0123 000000123 LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARATII CURENTE LA UNITATI
SCOLARE DIN ORASUL OCNELE MARI
Obiectul: 0004 4 Gradinita Ocnita

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 123401 Lucrari gradinita Ocnita

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE  UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.  T O T A L  =
=====
```

```
001 RPCR54A1      | 5| MP.          282.400
VOPSI TORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXISTENTE
```

```
001 3273416      KG          127.070
VOPSEA LAVABILA DE EXTERIOR
```

```
002 CB47A1      MP.          150.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M
```

Cheltuieli directe din articole:

```
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
```

Alte cheltuieli directe:

```
-CAS:
-SOMAJ:
-CASS:
-FOND DE RISC:
-CONCEDII MEDICALE SI INDEMNIZATII:
-GARANTARE CREANTE SALARIALE:
```

Total cheltuieli directe:

```
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
```

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

INTOCMITT

CONTRACTANT (OFERTANT)